

Zakres wykonywanych prac

| I. REMONT HALLI NR 1 PKS KATOWICE „MYJNIA” | | | | | |
|--|--|--------|------|------------------|---------|
| Lp. | Nazwa elementu robót | Ilość | Jm | Cena jednostkowa | Wartość |
| 1 | Wykonanie pokrycia dachu Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS - Sopralene Flam 180 AR lub równoważne Papa termozgrzewalna podkładowa modyfikowana SBS - Sopralene Flam 180 lub równoważne | 918,00 | m2 | | |
| 1a | Przygotowanie podłoża | 918,00 | m2 | | |
| 2 | Wykonanie przyłączy pionowych do attyk na pełną wysokość do 40 cm ponad poziom warstwy wierzchniej Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS - Sopralene Flam 180 AR lub równoważne Papa termozgrzewalna podkładowa modyfikowana SBS - Sopralene Flam 180 lub równoważne | 51,00 | mb | | |
| 2a | Wykonanie przyłączy pionowych do attyk na pełną wysokość do 20 cm ponad poziom warstwy wierzchniej Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS - Sopralene Flam 180 AR lub równoważne Papa termozgrzewalna podkładowa modyfikowana SBS - Sopralene Flam 180 lub równoważne | 36,00 | mb | | |
| 3 | Wykonanie przyłączy pionowych do ścian wyższych na min. wysokość 30 cm ponad poziom warstwy wierzchniej Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS - Sopralene Flam 180 AR lub równoważne Papa termozgrzewalna podkładowa modyfikowana SBS - Sopralene Flam 180 lub równoważne Listwa aluminiowa | 36,00 | mb | | |
| 3a | Wykonanie przyłączy pionowych do ścian wyższych na min. wysokość 30 cm ponad poziom warstwy wierzchniej Demontaż oraz ponowny montaż blachy trapezowej | 36,00 | mb | | |
| 4 | Wykonanie przyłączy pionowych do kominów dachowych na min. wysokość 30 cm ponad poziom warstwy wierzchniej Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS - Sopralene Flam 180 AR lub równoważne Papa termozdrzewalna podkładowa modyfikowana SBS Sopralene Flam 180 lub równoważne Płynna hydroizolacja masą bitumiczno-żywiczną Alsan Flashing lub równoważne Taśma wzmacniająca Voile Flashing lub równoważne Listwa aluminiowa | 41,60 | mb | | |
| 5 | Wykonanie obróbek kominów połączeniowych Ø 80 (9 szt.), wywiewek Ø 160 (3 szt.) oraz kominów wentylacyjnych do pap termozgrzewalnych (9szt.), bez ocieplenia na wys. do 30 cm powyżej hydroizolacji poziomej Płynna hydroizolacja masą bitumiczno-żywiczną Alsan Flashing | 21,00 | szt. | | |
| 6 | Uszczelnienie wpustów dachowych - Płynna hydroizolacja masą bitumiczno-żywiczną Alsan Flashing + taśma wzmacniająca Voile Flashing lub równoważne | 4,00 | szt. | | |
| 7 | Izolacja przelewów burzowych - Płynna hydroizolacja masą bitumiczno-żywiczną Alsan Flashing + taśma wzmacniająca Voile Flashing lub równoważne | 4,00 | szt. | | |
| 8 | Wykonanie pokrycia attyk do góry Listwa aluminiowa Płynna hydroizolacja masą bitumiczno-żywiczną Alsan Flashing lub równoważne | 87,00 | mb | | |
| 9 | Wykonanie pokrycia koryt Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS - Sopralene Flam 180 AR lub równoważne Papa termozgrzewalna podkładowa modyfikowana SBS - Sopralene Flam 180 lub równoważne | 102,00 | mb | | |
| 10 | Dostawa i montaż kominków wentylacyjnych do pap termozgrzewalnych - Wysokość 500 [mm], średnica 110 [mm] - Półprofil | 9,00 | szt. | | |